

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายข้ามสอง - พะโต๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งควาต์
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควาต์
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,744,200.00 บาท
- 3.ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายข้ามสอง - พะโต๊ะ หมู่ที่ 7 กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 841.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กันยายน 2558 เป็นเงิน 3,780,000.00 บาท
- 5.บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|------------------------------|---------------|
| 6.1 นายทรงธรรม ล้อมเขตร | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายเสริมศักดิ์ ธนพิทักษ์ | กรรมการ |
| 6.3 นายณัฐศักดิ์ ช่วยด้วง | กรรมการ |
| 6.4 นายธีระภัทร ผอมคง | กรรมการ |
| 6.5 จ.อ.กิตติกร ทศนีย์สุวรรณ | กรรมการ |
| 6.6 นายธวัชชัย ศรีแสง | เลขานุการ |

สำเนาถูกต้อง

(นายเสริมศักดิ์ ธนพิทักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางก่อนสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์กอนกรีตสายขามสอ้ง-พะโต๊ะ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 841.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายข้ามสอง-พะโต๊ะ หนที่ 7 ตำบลพิกาด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ ๑
ทว.ผ.๐๐๑/๕๘, ทด-๒-๓๐๓ แผ่นที่ ๒๓, มจ.ทว.ป.๐๐๑/๕๓

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จำนวน	แผ่น
5.00	

เมื่อ 24 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเคลือบสีพื้น	ตร.ม.	841.00	1.40	1,177.40	1.3574	1.90	1,597.90	(1x841)
2	งานอุดรอยร้าวทางเดิมแล้วบดทับ ลูกกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	5,887.00	8.76	51,570.12	1.3574	11.89	69,996.43	(7x841)
3	งานปูพื้นที่ลาดชันลูกกรังหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	1,177.40	1,005.39	1,183,746.18	1.3574	1,364.71	1,606,809.55	(7x841x0.20)
4	งานฉาบผิวด้วยปูนทรายเกรด PRIME COAT	ตร.ม.	5,887.00	31.33	184,439.71	1.3574	42.52	250,315.24	(7x841)
5	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ซม.	ตร.ม.	5,046.00	221.38	1,117,083.48	1.3574	300.50	1,516,323.00	(6x841)
6	งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ซม.	ตร.ม.	841.00	221.38	186,180.58	1.3574	300.50	252,720.50	(1x841)
7	งานติดตั้งจราจร MARKINGS กว้าง 10 ซม.(Thermoplastic)	ตร.ม.	189.22	310.21	58,697.93	1.3574	421.07	79,674.86	((3/12)x0.1x841)
8	งานป้ายประสมสัมพันธโครงการ	ชุด	1.00	-	-	-	-	3,000.00	+((0.1x841)x2)
รวมทั้งหมด	5,887.00 ตร.ม.			รวมราคากลาง	2,782,895.40		TOTAL	3,780,437.48	
ราคาดำเนินการ	642.09 บาท/ตร.ม.						สรุปคิดเป็นราคากลาง	3,780,000.00	
							(ตามสัญญาจ้างและแบบแปลนแนบบท)		

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=	2,782,895.40
=	-
=	-

- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	1.3574
=	1.2509

- ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + \frac{③}{① \times ④ + ② \times ⑤}$
- ⑦ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_N) = ④ x ⑥
- ⑧ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_N) = ⑤ x ⑥

=	1.0000
=	1.3574
=	1.2509

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)
(นายพรจรรย์ธรรม ล้อมเขตร)

ประธานกรรมการ
ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)
(นายเสริมศักดิ์ ธนพิทักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)
(นายณัฐพงศ์ ธีรยัตถ์) จรณ.วิเคราะหฺ

(ลงชื่อ)
(นายธีระภัทร ผอมคง) นายก อบต.
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด

(ลงชื่อ) จำเอก
(กิตติกร ทัดนัยสุวรรณ) จพง.ป้องกัน

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)
(นายเสริมศักดิ์ ธนพิทักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง